

## **Beschränkte Ausschreibung der Hansestadt Medebach**

### **Sanierung des Hallenbades Medebach: Wärmedämmverbundsystem**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewerk:                    | Wärmedämmverbundsystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lage der Baustelle:        | Schützenstraße 12 in der Hansestadt Medebach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beschreibung der Arbeiten: | Die Schwimm- und Turnhalle des Schulzentrums in Medebach, Baujahr 1970/1971 wird komplett saniert. Die schädlichen Baustoffe, wie z.B. das Dach aus Asbestzement-Wellplatten wird fachgerecht demontiert und entsorgt. Die technische Gebäudeausrüstung wird komplett zurück gebaut und erneuert. Fenster und Fassadenflächen werden erneuert. Alle Fliesenflächen werden abgebrochen und erneuert. |
| Bauleistung:               | <p>Lieferung und Montage von einem WDV-System mit Mineralwolle 160 mm, wlg 0.035 und Schraubdübeln und organischen Oberputz und Fassadenfarbe, ca. 1170 m<sup>2</sup>. Sockel mit EPS Dämmung und Sockelputz ca. 100 m<sup>2</sup>. Attikapprofile ca. 267 m.</p> <p>Lieferung und Montage von Aluminium Fensterbänke</p> <p>Gerüst wird bauseits errichtet.</p>                                    |
| Ausführungszeitraum:       | Mai 2020 – November 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |