

Wasser-, Abwasserwerk der Stadt Hallenberg

Baumaßnahme: B.-Plan Nr. 4 "Industriegebiet Lehmbach" -
Erschließungserweiterung 1.BA
Auftraggeber: Abwasserwerk / Wasserwerk der Stadt Hallenberg, vertreten
durch die AWS GmbH als Betriebsführer
Aufgliederung: Teil 1 - Trennkanalisation / Teil 2 – Wasserleitung

Leistungsumfang:

Teil 1: 4.160 m³ Rohrgrabenaushub bis 5,65 m Tiefe / 300 m Steinzeugrohre DN 250/
300 m Stahlbetonrohre DN 500 / 6 Stück Schachtbauwerke DN 1000 - DN
1500 bis 5,65 m Tiefe

Teil 2: 915 m³ Aushub Leitungsgraben bzw. Montage-/Berstgruben bis 2,5 m Tiefe /
445 m Rohrleitung DN 100 /DA 125 x 11,4 mm) RC PE-HD offene Verlegung /
280 m Erneuerung vorh. Rohrleitung DN 100 im Berstlining mit DN 150 (DA
180 x 16,4 mm) RC plus PE-HD / 4 Stück Absperrschieber DN 100 bzw. DN
150 / 4 Stück Unterflurhydranten DN 80 / 1 Stück Be- und Entlüftungsventil DN
80 / 100 Stück Formteile aus PE-HD sowie GGG, einschl.
Elektroschweißmuffen DN 100 (DA 125) bzw. DN 150 (DA 180)

Ergänzung bei Beurteilung der Eignung:

Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. oder einer gleichwertigen Gütesicherungsstelle herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe AK2 oder einer gleichwertigen Zertifizierung sind zu erfüllen und mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

Ferner ist eine DVGW-Zertifizierung zur Verlegung von PE-HD sowie duktilen Gussrohren mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

Termine: Submission 25.02.2022 11:00 Uhr / Zuschlags- und Bindefrist: 28.03.2022 /

Baubeginn: Nach Ermessen des Auftragnehmers

Bauende: Spätestens Ende Oktober 2021 bei einer durchgängigen Bauzeit von max. 25 Wochen