

STADT WINTERBERG

Ausbau „Vom-Stein-Straße“ in Winterberg-Siedlinghausen

Straßenbau

- ca. 1.600 m² Asphalt, teerhaltig, aufnehmen, beseitigen
- ca. 2.100 m³ Bodenaushub – GW/GU/UL gem. DIN 18196 –
- ca. 1.400 t Bodenaustausch unterhalb Erdplanum
- ca. 2.200 t Frostschutzmaterial 0/45 – 0/56 mm liefern und einbauen
- ca. 530 m 3.-zeilige Rinne herstellen
- ca. 540 m 1.-zeilige Randeinfassung herstellen
- ca. 570 m² Betonsteinpflaster liefern und verlegen
- ca. 1.200 m² Asphalttragschicht AC 22 TS, d = 14 cm, liefern und einbauen
- ca. 1.200 m² Asphaltbeton AC 11 DS, d = 4 cm, liefern und einbauen
- 12 St Straßenablaufkombinationen mit Anschlussleitung DN/OD 160

Ausführungszeit: Sommer 2024 (Bauende bis 31.10.2024) - in Abstimmung mit dem Auftraggeber